

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασιών	Κωδ. άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μ. Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος Ευρώ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	
								Μερκή δαπάνη	Ολική δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	A-4.4	1	ΟΙΚ-2113	m3	1.944	14,40	27.993,60	
2	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	A-23	2	ΟΔΟ-3121A	m3	1.005	16,10	16.180,50	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A-12	3	ΟΙΚ-2227	m3	20	36,30	726,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								44.900,10	44.900,10
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	B-2	4	ΥΔΡ-6087	m3	50	2,70	135,00	
2	Μικροκατασκευές (φρεατία, ορθογωνικές ταφροί κλπ) με σκυροδεμα C16/20	B-29.3.4	5	ΟΔΟ-2532	m3	1.250	126,00	157.500,00	
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	B-30.3	6	ΥΔΡ-7018	kg	3.000	1,15	3.450,00	
4	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	B-30.2	7	ΟΔΟ-2612	kg	3.000	1,15	3.450,00	
5	Διαμορφωση επιφανειών σκυροδέματος τυπ. Γ	B-32	8	ΥΔΡ-6403	m ²	500	6,30	3.150,00	
6	Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών	B-33	9	ΥΔΡ-6402	m ²	100	8,40	840,00	

7	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΟΙΚ 79.08	10	ΟΙΚ 7903	kg	150	5,60	840,00	
8	Χυτοσιδηρα καλύμματα φρεατίων , εσχάρες υπονόμων	B-49	11	ΥΔΡ-6752	kg	3.500	1,45	5.075,00	
9	Προχυτα κρασπεδα από σκυρόδεμα	B-51	12	ΟΔΟ-2921	m	500	9,60	4.800,00	
10	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	B-81	13	ΟΔΟ-2922	m ²	8.200	17,30	141.860,00	
11	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	B-82	14	ΟΔΟ-2922	τεμ.	10	115,00	1.150,00	
12	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΟΙΚ 77.10	15	ΟΙΚ 7725	m ²	300	3,90	1.170,00	
13	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 77.55	16	ΟΙΚ 7755	m ²	300	6,70	2.010,00	
14	Επισκευή παλαιού ασφαλτικού οδοστρώματος	N. ΟΔΟ Δ - 8.3	17	ΟΔΟ 4720Α	m ²	100	35,00	3.500,00	
15	Επισκευή φθαρμένων επενδύσεων από κυβόλιθο κολυμβητών ή σε άμμο, τμημάτων από σχιστοπλακες ή μαρμαροεπενδύσεων	N. ΟΔΟ Β 52.2.1	18	ΟΔΟ 2922	m ²	150	35,00	5.250,00	
16	Ανακατασκευή φθαρμένου οδοστρώματος από σκυροδεμα	N. ΟΔΟ Β- 29.1.1.1	19	ΟΔΟ 2531	m ²	100	37,00	3.700,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								337.880,00	382.780,10
ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
1	Προμήθεια- τοποθέτηση στύλων	N. ΟΔΟ Ε-4.1.01	20	ΟΔΟ 2653	τεμ.	Σελίδα 300	35,00	10.500,00	

2	Σιδηρά κιγκλιδώματα	E-4.2	21	ΟΔΟ-2652	kg	16.000	2,70	43.200,00	
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	E-17.2	22	ΟΙΚ-7788	m ²	450	19,70	8.865,00	
4	Παγκάκι με πέντε (5) ξύλα χωρίς πλάτη	N.ΟΙΚ.5 4.80.1.4 0	23	ΟΙΚ-5621	τεμ.	90	180,00	16.200,00	
5	Παγκάκι χυτό με δέκα (10) ξύλα	N.ΟΙΚ.5 4.80.1.41	24	ΟΙΚ-5621	τεμ.	40	280,00	11.200,00	
6	Συντήρηση-επισκευή καθιστικών (παγκάκια)	N.ΟΙΚ.5 4.80.1.4 2	25	ΟΙΚ-5621	τεμ.	40	30,00	1.200,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								91.165,00	473.945,10

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	473.945,10
Ο.Ε + Γ.Ε. 18 %	85.310,12
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	559.255,22
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	83.888,28
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	643.143,50
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	7.263,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	650.406,50
Φ.Π.Α. 23%	149.593,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	800.000,00

Συγκιές 12/01/2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ